

PROYECTO:	REALIZACIÓN MEDIDAS ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD	Nº LICENCIA:	
EMPLAZAMIENTO:	CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS SES FORQUES	MUNICIPIO:	CAMPOS
PROMOTOR:	AJUNTAMENT DE PORRERES	CIF:	P-0704300C
ARQUITECTO:	COSME GARCIAS GARCIAS		
		TEL:	

A	Evaluación del volumen y características de los residuos que se originan
----------	---

Procedentes de excavación en terrenos naturales
--

RESIDUOS	DENSIDAD (Tn/m3)	VOLUMEN (m3)	PESO (Tn)
Grava y arena compactas	2.0000	0.00	0.00
Grava y arena sueltas	1.7000	0.00	0.00
Arcilla	2.1000	11.25	23.63
Otros	0.0000	0.00	0.00
TOTAL	5.8000	11.25	23.63

COMENTARIOS:

Procedentes de excavación de rellenos
--

RESIDUOS	DENSIDAD (Tn/m3)	VOLUMEN (m3)	PESO (Tn)
Tierra vegetal	1.7000	0.00	0.00
Terraplén	1.7000	0.00	0.00
Pedraplén	1.8000	0.00	0.00
Otros	0.0000	0.00	0.00
TOTAL	5.2000	0.00	0.00

COMENTARIOS:

Total excavado	2.1004	11.25	23.63
-----------------------	---------------	--------------	--------------

B	Medidas previstas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra
----------	---

Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:	2.1004	5.00	10.50
(reutilización en la propia obra, otros usos, ...)			

COMENTARIOS:

C	Gestión de los residuos de excavación generados
----------	--

Previsión de residuos destinados a la restauración de canteras	Total	13.13	Tn
--	--------------	--------------	-----------

VALLDEMOSSA. OCTUBRE 2016

Firma

NOTAS:

- 1.- Los desmontes y tierras no contaminadas se pueden destinar directamente a la restauración de canteras, por decisión del promotor y/o constructor, con la autorización de la dirección técnica.
- 2.- Condiciones de aplicación del punto 1: a) que esté previsto en el proyecto o por decisión del director de obra. b) que se realice la correspondiente comunicación al Consell de Mallorca.