
referencia:

(ANEXO DE MEJORAS DE)

**PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REALIZACIÓN DE MEDIDAS
DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN ESPACIO PUBLICO
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS SES
FORQUES. PORRERES.**

documento:

**MEMORIA DESCRIPTIVA.
MEMORIA CONSTRUCTIVA**

PROMOTOR: **AJUNTAMENT DE PORRERES**

COSME GARCIAS GARCIAS

ARQTO. ASESOR MUNICIPAL

, (ANEXO DE MEJORAS)

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REALIZACIÓN DE MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN ESPACIO PUBLICO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. CAMP MUNICIPAL DE SES FORQUES. PORRERES

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE PORRERES

MEMORIA

1 MEMORIA DESCRIPTIVA.-

1.1.- Descripción y objeto del anexo de mejoras del proyecto.

Trata el proyecto de la realización de medidas de seguridad y accesibilidad en un campo de deportes Municipal . consistentes en acondicionamiento de un carril bici desde el campo hasta el casco urbano, realización de rampas de acceso y cerramientos en el campo municipal

Asimismo se contempla en este anexo la tala y retirada de árboles que por sus malas condiciones o por envejecimiento representen un peligro para los viandantes, al mismo tiempo también se prevé la reparación de tramos de muros de sostenimiento de la acera y carril bici, lindantes con las distintas parcelas con fachada a la acera.

1.2.- Ordenanzas

Son de aplicación la NN.SS. de Porreres

Cumplimiento normativas:

El proyecto cumple con la normativa urbanística de las vigentes NN.SS. de PORRERES, al no contemplar aumento de ocupación, volumen ni sup. construida, .

1.3 Superficies y unidades de obra:

- la reparación de muretes de sostenimiento de aceras afecta a una longitud de 12 ml y a una sup. de 19.20m2
- .- 3 ud. de tala y retirada de árboles

2 MEMORIA CONSTRUCTIVA.-

Previsiones técnicas :

2.1 demoliciones y tala de árboles.

Demoliciones de muros existentes de marés con acopio de material para su posterior recolocación y arranque de cerramientos metálicos existentes sobre muros con acopio de materiales aprovechables.

Tala y retirada de árboles, incluso tocones.

2.2.-Realización de muros de marés de 20 cm espesor, con elementos recuperados Y de nueva aportación. Tomados con mortero de cemento natural.

Recolocación de cerramiento metálico sobre muro reconstruido.

..

Las directrices a seguir respecto a la previsión de los riesgos profesionales durante las realización de las obras, serán las previstas en el estudio Básico de Seguridad y Salud realizado en el Proyecto Básico y de Ejecución, visado con en nº 1/0970 de 10 Octubre de 2016.

3 CUMPLIMIENTO R.D. 314/2006 (CTE) Y OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

1) SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)

Acciones adoptadas en el cálculo.

(Valores adoptados según la Norma N.V.E. A.E 88)

A.- Concargas. Acciones gravitatorias. Pesos propios

| | |
|---|-------------|
| sillería de arenisca..... | 2.600 kg/m3 |
| fábrica de ladrillo cerámico hueco..... | 1.200 kg/m3 |
| fábrica bloque hormigón hueco..... | 1.600 kg/m3 |
| forjado..... | 260 kg/m2 |
| solados..... | 110 kg/m2 |
| cubierta de tejas..... | 110 kg/m2 |
| hormigón armado..... | 2,5 Tm/m3 |

B.- Sobrecargas.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| a) de uso.....viviendas..... | 200 kg/m2 |
| escaleras..... | 300 kg/m2 |
| azoteas..... | 150 kg/m2 |
| balcones volados..... | 200 kg/ml.borde |
| tabiquería(asimilada)..... | 100 kg/m2 |
| antepechos(H)..... | 50 kg/ml.borde |

b) de nieve..... 40 kg/m2

C.- Acciones del viento. (H) -horizontal-..... 60 kg/m2

D.- Acciones térmicas y reológicas.....no se consideran

E.- Acciones sísmicas.

NORMA (NCSE-02), habiéndose observado todas las prescripciones y recomendaciones de la citada norma.

4 PRESUPUESTO.

El presupuesto de E.M. de los trabajos comprendidos en los documentos del anexo de mejoras , hasta el acabado final de las obras, a conformidad de la Dirección Facultativa, se cifra en la cantidad de euros.../2.047.19 €/

VALLDEMOSSA DICIEMBRE 2016

EL ARQUITECTO

(ANEXO DE MEJORAS)

**PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE REALIZACION DE MEDIDAS DE
DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN ESPACIO PUBLICO EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL
POLIESPORTIU DE SES FORQUES. PORRERES**

PRESUPUESTO MEJORAS

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL... | 2.047,19 € |
| 6% BENEFICIO INDUSTRIAL..... | 122,83 € |
| 13% GASTOS GENERALES..... | 266,13 € |
| <hr/> | |
| SUMA. | 2.436,15 € |
| 21% IVA..... | 511,59 € |
| <hr/> | |
| SUMA | 2.947,74 € |

VALLDEMOSSA DICIEMBRE DE 2016

FDO. COSME GARCIAS GARCIAS
ARQUITECTO ASESOR MUNICIPAL.

, (ANEXO DE MEJORAS)

referencia: **PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REALIZACIÓN DE MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN ESPACIO PUBLICO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS SES FORQUES. PORRERES.**

documento: **ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO**

PROMOTOR: **AJUNTAMENT DE PORRERES**

COSME GARCIAS GARCIAS
ARQTO. ASESOR MUNICIPAL

